
KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : "Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Leśniowice "etap II
ADRES INWESTYCJI : JANÓWKA GMINA LEŚNIEWICE
INWESTOR : GMINA LEŚNIEWICE
ADRES INWESTORA : Leśniowice 21 A, 22-122 Leśniowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : 24.06.2018

Stawka roboczogodziny : 14.50 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	65.00 % R+S
Zysk [Z]	10.00 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	23.00 % $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :
Podatek VAT :
Ogółem wartość kosztorysowa robót :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.06.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
SWIETLICA JANÓWKA-REMONT					
1		DACH- /zmiana pokrycia, rynny dachowe i spustowe/			
1	KNR 4-01 d.1 0511-03	Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.nie nadających się do użytku	m ²		
		70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
2	KNR 4-01 d.1 0414-08	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie płytami azbestowo-cementowymi o odstępach 14 cm	m ²		
		70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
3	KNNR 2 d.1 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m ²		
		70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
4	KNR 4-01 d.1 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
5	KNNR 2 d.1 0503-01	Pokrycia dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej trapezowej	m ²		
		70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
6	KNNR 2 d.1 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		34	m ²	34.000	
				RAZEM	34.000
7	KNNR 2 d.1 0508-02	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - gąsior	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
8	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 2-02 d.1 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm	m ²		
		0.8	m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
10	KNNR 2 d.1 0506-01	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe łączone na uszczelki	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
11	KNNR 2 d.1 0506-03	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNNR 2 d.1 1108-04 analogia	Podbitka z desek	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNNR 2 d.1 1108-04 analogia	Podbitka z desek/ deska okapowa/	m ²		
		5.4	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
14	KNNR 2 d.1 1501-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
		24	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
2		ELEWACJA- /wykonanie docieplenia ,tynków ,malowanie,podbitka z desek/			
15	KNR 0-28 d.2 2629-02	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - montaż listw startowych do podłoża z cegły	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
16	KNR 0-28 d.2 2622-01	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi gr. 5 cm na ścianach metodą lekką w technologii DRYVIT DRY SULATION z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem	m ²		
		88	m ²	88.000	
				RAZEM	88.000
17	KNR 0-28 d.2 2621-08	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - ochrona narożników okiennych i drzwiowych	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.2	KNR 0-23 2612-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu 440	szt szt	440.000	
				RAZEM	440.000
19 d.2	KNNR 2 1501-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m 24	m ² m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
3		KOMIN WEWNĘTRZNY			
20 d.3	KNNR 2 0308-02	Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
4		OPASKA -ROBOTY IZOLACYJNE			
21 d.4	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 5.6	m ³ m ³	5.600	
				RAZEM	5.600
22 d.4	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej- wykonanie opaski 0.5*32	m ² m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
23 d.4	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem 32	m m	32.000	
				RAZEM	32.000
5		KOMINEK			
24 d.5	wycena indywidualna	Zainstalowanie ogrzewania kominkowego wraz z przewodami odprowadzania spalin Piec wolno stojący KOZA - MOC 15 kW Przed zamówieniem uzgodnić z Inwestorem: model, kolor i ostateczne wymiary 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : "Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Leśnioeice etap II"
ADRES INWESTYCJI : KUMÓW MAJORACKI, GMINA LEŚNIEWICE
INWESTOR : GMINA LEŚNIEWICE
ADRES INWESTORA : Leśniewice 21 A, 22-122 Leśniewice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : 24.06.2018

Stawka roboczogodziny : 14.00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	65.00 % R+S
Zysk [Z]	10.00 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	23.00 % $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :
Podatek VAT :
Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.06.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
SWIETLICA KUMÓW MAJORACKI-REMONT					
1		KOMINEK			
1		Zainstalowanie ogrzewania kominkowego wraz z przewodami odprowadzania spalin	szt		
d.1	wycena indywidualna	Piec wolno stojący KOZA - MOC 15 kW Przed zamówieniem uzgodnić z Inwestorem: model, kolor i ostateczne wymiary			
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : "Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Leśnioeice etap II"
ADRES INWESTYCJI : MAJDAN LEŚNIEWSKI, GMINA LEŚNIEWSICE
INWESTOR : GMINA LEŚNIEWSICE
ADRES INWESTORA : Leśniewice 21 A, 22-122 Leśniewice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : 24.06.2018

Stawka roboczogodziny : 14.00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	65.00 % R+S
Zysk [Z]	10.00 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	23.00 % $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :
Podatek VAT :
Ogółem wartość kosztorysowa robót :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.06.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
SWIETLICA MAJDAN LEŚNIEWSKI-REMONT					
1		KOMINEK			
1		Zainstalowanie ogrzewania kominkowego wraz z przewodami odprowadzania spalin	szt		
d.1	wycena indywidualna	Piec wolno stojący KOZA - MOC 15 kW Przed zamówieniem uzgodnić z Inwestorem: model, kolor i ostateczne wymiary			
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : "Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Leśniowice-etap II"
ADRES INWESTYCJI : Wierzbica gm Leśniowice
INWESTOR : GMINA LEŚNIEWICE
ADRES INWESTORA : Leśniowice 21 A, 22-122 Leśniowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : 24.06.2018

Stawka roboczogodziny : 14.00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	64.00 % R+S
Zysk [Z]	10.00 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	23.00 % $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :
Podatek VAT :
Ogółem wartość kosztorysowa robót :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.06.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
SWIETLICA WIERZBICA-REMONT					
1		DACH- /zmiana pokrycia, rynny dachowe i spustowe/			
1	KNR 4-01 d.1 0511-03	Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.nie nadających się do użytku	m ²		
		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
2	KNR 4-01 d.1 0414-08	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie płytami azbestowo-cementowymi o odstępach 1m ponad 20 cm	m ²		
		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
3	KNNR 2 d.1 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m ²		
		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
4	KNR 4-01 d.1 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
5	KNNR 2 d.1 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
6	KNNR 2 d.1 0503-01	Pokrycia dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej trapezowej	m ²		
		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
7	KNNR 2 d.1 0508-02	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - gąsior	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 2-02 d.1 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm	m ²		
		0.8	m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
10	KNNR 2 d.1 0506-01	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe łączone na uszczelki	m		
		2*8	m	16.000	
				RAZEM	16.000
11	KNNR 2 d.1 0506-03	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNNR 2 d.1 1108-04 analogia	Podbitka z desek	m ²		
		[0.30*16]+[20*0.3]	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
13	KNNR 2 d.1 1108-04 analogia	Deska okapowa	m ²		
		0.18*16	m ²	2.880	
				RAZEM	2.880
14	KNNR 2 d.1 1501-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
2		ELEWACJA- /wykonanie docieplenia ,tynków ,malowanie,podbitka z desek/			
15	KNR 0-28 d.2 2629-02	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - montaż listw startowych do podłoża z cegły	m		
		34	m	34.000	
				RAZEM	34.000
16	KNR 0-28 d.2 2622-01	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi gr. 5 cm na ścianach metodą lekką w technologii DRYVIT DRY SULATION z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem	m ²		
		96+20.2	m ²	116.200	
				RAZEM	116.200
17	KNR 0-28 d.2 2621-08	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - ochrona narożników okiennych i drzwiowych	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.2	KNR 0-23 2612-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu 580	szt szt	580.000	
				RAZEM	580.000
3		OPASKA -ROBOTY IZOLACYJNE			
19 d.3	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 32*0.6*0.3	m ³ m ³	5.760	
				RAZEM	5.760
20 d.3	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III- ANALOGIA zasypanie piaskiem wraz z zagęszczeniem 0.5*32*0.35	m ³ m ³	5.600	
				RAZEM	5.600
21 d.3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej- wykonanie opaski 0.5*32	m ² m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
22 d.3	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 34	m m	34.000	
				RAZEM	34.000
4		KOMINEK			
23 d.4	wycena indywidualna	Zainstalowanie ogrzewania kominkowego wraz z przewodami odprowadzania spalin Piec wolno stojący KOZA - MOC 15 kW Przed zamówieniem uzgodnić z Inwestorem: model, kolor i ostateczne wymiary 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : "Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Leśnioeice etap II"
ADRES INWESTYCJI : WYGNANCE, GMINA LEŚNIEWICE
INWESTOR : GMINA LEŚNIEWICE
ADRES INWESTORA : Leśniewice 21 A, 22-122 Leśniewice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : 24.06.2018

Stawka roboczogodziny : 14.00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	65.00 % R+S
Zysk [Z]	10.00 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	23.00 % $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :
Podatek VAT :
Ogółem wartość kosztorysowa robót :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.06.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
SWIETLICA WYGNAŃCE-REMONT					
1		KOMINEK			
1		Zainstalowanie ogrzewania kominkowego wraz z przewodami odprowadzania spalin	szt		
d.1	wycena indywidualna	Piec wolno stojący KOZA - MOC 15 kW Przed zamówieniem uzgodnić z Inwestorem: model, kolor i ostateczne wymiary			
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000