

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rakolupy Małej, gm. Leśniowice
ADRES INWESTYCJI : gm. Leśniowice, dz. 63, 45 w obr. Rakolupy Małe
INWESTOR : Gmina Leśniowice
ADRES INWESTORA : Leśniowice 21a, 22-122 Leśniowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Agnieszka Węgrzyn (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 24.02.2025 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.02.2025 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rakolupy Małe, gm. Leśniowice - KOSZTY KWALIFIKOWANE					
1		Roboty przygotowawcze			
1 KNR 2-25 d.1 0408-01		Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie koryta	m ²		
		396+111*1	m ²	507,000	
				RAZEM	507,000
2		Konstrukcja drogi			
2 KNR 2-25 d.2 0408-02		Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie podsypki piaskowej	m ²		
		396	m ²	396,000	
				RAZEM	396,000
3 KNR 2-25 d.2 0408-04		Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m2) - budowa	m ²		
		396	m ²	396,000	
				RAZEM	396,000
4 KNR 2-31 d.2 0204-05 0204-06		Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 20 cm - uzupełnienie przestrzeni między płytami	m ²		
		111*1	m ²	111,000	
				RAZEM	111,000
3		Roboty wykończeniowe			
5 KNR 2-01 d.3 0313-01		Ręczne formowanie nasypów (obsypanie poboczy) z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat.gr.I-II)	m ³		
		125*2*0,5*0,7	m ³	87,500	
				RAZEM	87,500
6 KNR 2-31 d.3 0204-05 0204-06		Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		125*2*0,5+5*4	m ²	145,000	
				RAZEM	145,000